



designação:

Igreja Paroquial da Madalena

localização:

Rua de Manuel Lopes Fortuna Júnior

freguesia:

Madalena

tipologia:

1.1.3. equipamento

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia: A078

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico e arqueológico

integração em sistema estratégico:

Centralidades Locais

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) localiza-se num a Norte dum núcleo antigo a uma cota mais elevada numa plataforma sobranceira à Rua Manuel Fortuna Júnior. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura erudita; b) marcação das pilastras em alvenaria de pedra aparente e encimadas por pináculos piramidais e boleados; c) torre sineira num plano ligeiramente posterior rematada por uma cobertura piramidal; d) frontão de remate do alçado principal; e) no seu interior existe um repositório de arte sacra considerável; f) telhado. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra; b) paredes exteriores revestidas a azulejo; c) caixilharias em madeira pintada; d) travejamentos em madeira; e) cobertura em telhado de duas águas. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) conservação da estrutura; b) restauro de todos os elementos compositivos característicos assinalados; c) reposição do revestimento da fachada principal. NOTA: neste local existia uma igreja primitiva que foi destruída por um incêndio e da qual restam as paredes laterais e as janelas em forma de seteira que se presume serem seiscentistas. Os altares originais foram vitimados pelo sinistro e os existentes são trabalhos de grande valor que proviriam do Convento do Vale da Piedade (Santa Marinha): os retábulos do transepto foram incrustados nas paredes laterais, sendo o central o mais antigo e dotado dum forte sentido de profundidade (OLIVEIRA, Maria José; 1985; 54, 55).