



designação:

Edifício da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia ou Casa da Quinta da Bandeira

localização:

Rua Teixeira Lopes, 33

freguesia:

Mafamude

tipologia:

1.1. edifícios isolados

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

Cidade

fontes:

DGEMN (www.monumentos.pt)

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) situa-se à cota alta num dos arruamentos mais antigos que efectua a ligação entre a beira-rio e a antiga saída da cidade; b) à época da sua construção, possuía uma vista privilegiada sobre a paisagem e o Porto. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura erudita do final do século XIX; b) volume de três pisos com uma relação directa com o espaço da rua; c) os recuos laterais ao nível do terceiro piso, e marcação do beiral do segundo piso, acentuam a nobreza e a escala da composição propositadamente apalaçada; d) mais tarde o terceiro piso foi expandido formando uma planta, que não sendo original, é cruciforme em torno da escadaria central primitiva; e) composição simétrica; f) a marcação do embasamento, dos cunhais, dos pisos e dos beirais reflecte e valoriza a estrutura portante; g) a entrada é central e, sobre esta, existe uma varanda que reforça a relação com a rua dando-lhe um carácter urbano. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra rebocada e pintada nos planos posteriores e revestida a azulejo nas fachadas principais; b) travejamentos de madeira revestidos a telha de barro; c) molduras dos vãos, elementos portantes e remates em granito aparente; d) portas e janelas em madeira pintada de abas; e) gradeamentos de ferro das varandas e das janelas do r/chão. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: redundante. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) avaliar a originalidade da pintura dos planos laterais e ponderar a reposição da cor primitiva; b) valorização do espaço envolvente da casa repondo, na medida do espaço existente, uma cobertura arbórea. NOTA: Consultar Notas da DGEMN em http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?nipa=PT011317100044