



designação:

Casa

localização:

Rua de Azevedo Magalhães

freguesia:

Oliveira do Douro

tipologia:

1.1. edifícios isolados

época de construção:

estado de conservação:

bom

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) arruamento aberto no século XIX que, desde a cota intermédia da Vila, conduzia a Gervide; b) este troço é uma rampa que desce a Gervide passando por antigas quintas a nascente da Serra do Pilar, que se mantiveram até à actualidade; c) a Real Vinícola implantou-se neste arruamento e continua em laboração; d) mau grado uma ou outra transformação na envolvente quer do ponto de vista da morfotipologia construtiva, quer da implantação da VL9, este troço mantém características singulares de perfil.

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura erudita; b) planta de base rectangular com desenvolvimento do eixo maior no sentido nascente/poente; c) a casa localiza-se à face da rua em dois enfiamentos visuais, quer no sentido ascendente quer descendente, caracterizando uma poética de estrada em que é um elemento solitário; d) este facto determina a frontalidade como a fachada anterior se apresenta, carácter que é realçado pela marcação do embasamento e dos cunhais e pela projecção do beiral; e) dois pisos e mansarda, sendo o r/chão para arrecadações e o segundo para habitação; f) composição simétrica; g) a fachada é axializada pela composição dos vãos da porta, janelão e varanda e pelo tratamento formal dos seus elementos característicos (cachorros, padieiras); h) na parcela existem construções anexas adossadas ao muro que a cinta. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra rebocada e pintada; b) travejamentos de madeira revestidos a telha de barro na cobertura; c) molduras dos vãos, elementos portantes, cunhais e beirais em pedra de granito aparente; d) fenestração de folhas e portas em madeira pintada. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: redundante. TRABALHOS RECOMENDADOS: (nada a declarar).