



designação:

Capela de Santa Marinha ou Capela de Sirgueiros

localização:

Rua Doutor Avelino Costa/ Rua de Santa Marinha

freguesia:

Perosinho

tipologia:

1.1.3. equipamento

época de construção:

Anterior a 1320 (DMPCC)

estado de conservação:

bom

uso predominante:

equipamento religioso

código inventário arqueologia:

A039

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico e arqueológico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA; desconhecida. ENVOLVENTE: a) núcleo rural antigo que se manteve até à actualidade nas suas características fundamentais; b) integra-se numa planície agricultada; c) forte imagem de conjunto enquanto tipologia rural.

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura religiosa popular; b) pequeno templo colocado no centro de uma plataforma ajardinada que caracteriza o largo do Lugar; c) no eixo da entrada assinala-se uma escadaria e um cruzeiro voltado para o Vale a Nascente; d) edifício muito alterado, nomeadamente na cobertura e no revestimento; e) a simetria do alçado é fortemente perturbada pelo prolongamento da água Sul da cobertura – esta imperfeição é incompatível histórica e esteticamente com a função do edifício; f) não obstante, a composição do alçado resulta muito eficaz na marcação da entrada através do janelão e dos nichos. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra rebocada e pintada; b) molduras dos vãos em pedra de granito aparente; c) presume-se que a pintura dos cunhais, beiral e embasamento não corresponde ao que o templo era num passado recente; d) portas de madeira pintada e fenestração em ferro forjado; e) murete de jardim em betão sobre muro de suporte de alvenaria de pedra parcialmente rebocada e pintada. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) restauro e reposição de todos os elementos característicos; b) demolição de todos os corpos anexos; c) retirar muros, muretes, grades e pavimentos de betão e outros materiais grosseiros, bem como pontos de iluminação vários colocados em desprezo; d) reposição do eixo de simetria.