



designação:

Conjunto de casas do Lugar do Senhor de Matosinhos

localização:

Rua do Senhor de Matosinhos, 325-329, Rua das Luzes, 169 e Rua de Gonçalves da Silva, 222

freguesia:

Santa Marinha

tipologia:

1.1. edifícios isolados

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) núcleo primitivo no lugar do Senhor de Matosinhos que, apesar da envolvente urbana em transformação morfotipológica, possui dimensão e coerência interna como tecido urbano consolidado; b) a proximidade do núcleo urbano de Coimbrões, bem como as continuidades espaciais, associam-no a essa centralidade local, CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: Rua do Senhor de Matosinhos, 325-329; Rua das Luzes, 169 e Rua Gonçalves da Silva, 222: a) arquitectura urbana de final do século XIX/ início do século XX; b) volumes de dois pisos com entrada principal à face da rua e adossados aos muros que cintam as parcelas; c) composições simétricas na colocação dos vãos e na estrutura formal fundamental; d) a casa da Rua Gonçalves da Silva possui uma relação com o jardim mais rica, no modo com o volume se complexifica do seu lado poente (varanda, torre); e) ambas as casas se localizam na estrema de pequenas parcelas ajardinadas e campos de cultivo. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Rua do Senhor de Matosinhos, 325-329; Rua das Luzes, 169 e Rua Gonçalves da Silva, 222: a) estrutura portante em alvenaria de pedra rebocada e revestida a azulejo que se presume ser original; b) travejamentos de madeira revestidos a telha de barro; c) remates da cumeeira em pináculos de barro; d) embasamentos, molduras dos vãos, remates, beirais e balanços em pedra de granito originalmente aparente; e) gradeamento de ferro forjado nas varandas e janelas; f) portas e janelas de abas em madeira pintada. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) reposição de todos os elementos característicos; b) remoção dos estores exteriores e beneficiação dos elementos em pedra de granito que tenham sido pintados; c) beneficiação dos muros.