



INTERVENÇÕES A EXECUTAR NAS INFRA-ESTRUTURAS

- Ligação à rede de saneamento a executar
- Ligação à rede de águas pluviais
- Ligação à rede de abastecimento de água
- Ligação à rede elétrica
- Ligação à rede de telecomunicações
- Ligação à rede de telecomunicações

INTERVENÇÕES A EXECUTAR NOS PAVIMENTOS

- A - Passeio tráfego pedonal
- B - Baía de estacionamento
- C - Guia de rampa
- D - Guia de remate do passeio
- E - Guia de remate da baía de estacionamento
- F - Delimitação dos lugares de estacionamento
- G - Arruamento
- H - Passeio tráfego automóvel

- Limite do espaço público
- Delimitação da área de intervenção no domínio público
- 1 - Edifício/s a licenciar / Implantação
- 2 - Construção existente
- 3 - Cave / construção subterrânea
- 4 - Vedação
- 5 - Rampa de acesso à cave

MATERIAIS DOS PAVIMENTOS

- Betuminoso
- Guia granito cinzento
- Cubo granito cinzento
- Calcário
- Pedra de chão cinza

NOTAS:

- A delimitação da área de intervenção e a consequente pavimentação deverão incluir toda a largura da faixa de rodagem, numa extensão que permita incluir toda a área objeto de intervenção no domínio público (Artigo 17.º do Regulamento de Intervenção na Via Pública do Município de Vila Nova de Gaia);
- O projeto de obras no domínio público, para além da área de intervenção, deverá caracterizar os pavimentos existentes numa faixa adjacente de pelo menos 20 metros, demonstrando que área intervencionada e as pré-existentis ficam adequadamente interligados;



DIVISÃO DE PLANEAMENTO DE ESCALA INTERMÉDIA E
PROJETOS ESTRATÉGICOS
NORMA GRÁFICA DE REPRESENTAÇÃO NG-03

